

**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA:  
„MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW  
ROLNYCH NA ODCINKU WSI**

**OSIEK PIASECZNY gm. ZAWIDZ”**

Lp.	Opis robót	Grubość warstwy [cm]	Szerokość [m]	Długość [m]	Ilość
1.	KNNR6/0103-0301 Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej .	10	2,00	1150,00	230,00m <sup>3</sup>
2.	KNNR6/1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych		3,50	1150,00	4025,00m <sup>2</sup>
3.	KNNR6/0309-01 Położenie mieszanki mineralno -bitumicznej asfaltowej AC11W 50/70 warstwa wiążąca gr. 3 cm	3	3,50	1150,00	4025,00m <sup>2</sup>
4.	KNNR6/0309-01 Położenie mieszanki mineralno -bitumicznej asfaltowej AC11S 50/70 warstwa ścieralna gr. 3 cm	3	3,50	1150,00	4025,00m <sup>2</sup>

WÓJT GMINY

*Dariusz Franczak*