

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			MAŁA SALA			
1	KNR 4-01 d.1 0428-03	ST-01	Rozebranie podłóg białych na wpust 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
2	KNR-W 4- d.1 01 1216- 01	ST-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- łogi ponad 5 m ² (4.23+6.18)*2*2.86+(4.23*6.18)	m ² m ²	 85.69	
					RAZEM	85.69
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	ST-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.23+6.18)*2*2.86+(4.23*6.18)	m ² m ²	 85.69	
					RAZEM	85.69
5	KNR K-04 d.1 0103-07	ST-01	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścia- nach i słupach (4.23+6.18)*2*2.86+(4.23*6.18)	m ² m ²	 85.69	
					RAZEM	85.69
6	NNRNKB d.1 202 1134- 02	ST-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.23+6.18)*2*2.86	m ² m ²	 59.55	
					RAZEM	59.55
7	NNRNKB d.1 202 1134- 01	ST-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
8	KNR 4-01 d.1 1204-01	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.23+6.18)*2*1.36	m ² m ²	 28.32	
					RAZEM	28.32
10	KNR 0-33 d.1 0124-05	ST-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarw- nych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1, 5 mm, wykonywane ręcznie (4.23+6.18)*2*1.35	m ² m ²	 28.11	
					RAZEM	28.11
11	KNR 2-22 d.1 1003-02	ST-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
12	KNR 2-02 d.1 0607-01	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
13	KNR 2-02 d.1 0609-03	ST-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
14	KNR 2-02 d.1 1102-02	ST-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
15	KNR 2-02 d.1 1118-09	ST-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.23*6.18	m ² m ²	 26.14	
					RAZEM	26.14
16	KNR 2-02 d.1 1120-04	ST-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (4.23+6.18)*2	m m	 20.82	
					RAZEM	20.82
17	KNR 2-02 d.1 1120-05	ST-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (4.23+6.18)*2	m m	 20.82	
					RAZEM	20.82

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-04 d.1 1101-01	ST-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km (4.23*6.18)*0.2	m ³ m ³	5.23	
					RAZEM	5.23
2			DUŻA SALA			
19	KNR 4-01 d.2 0354-07	ST-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
20	KNR-W 4- d.2 01 0304- 02	ST-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.9*2.0*0.24	m ³ m ³	0.43	
					RAZEM	0.43
21	KNR 13-12 d.2 0101-04	ST-01	Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych 7.3*4.0*0.75	m ³ m ³	21.90	
					RAZEM	21.90
22	KNNR 3 d.2 0801-04	ST-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 17.5*0.2	m ² m ²	3.50	
					RAZEM	3.50
23	KNR 4-01 d.2 0211	ST-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 17.5*0.2*0.1	m ³ m ³	0.35	
					RAZEM	0.35
24	KNR 2-02 d.2 0607-01	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (4*7.3)+(17.5*0.2)	m ² m ²	32.70	
					RAZEM	32.70
25	KNR 2-02 d.2 0613-03	ST-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 7.3*17.5	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
26	KNR-W 4- d.2 01 0439- 02	ST-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych 7.3*13.5	m ² m ²	98.55	
					RAZEM	98.55
27	KNR 4-04 d.2 1101-01	ST-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 7.3*13.5*0.2	m ³ m ³	19.71	
					RAZEM	19.71
28	KNR 2-31 d.2 0105-05	ST-01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
29	KNR 2-31 d.2 0105-06	ST-01	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
30	KNR 2-09 d.2 0103-01	ST-01	Wykonanie podbudowy betonowej z gotowej masy z zagęszczeniem mechanicznym grub.warstwy 10 cm 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
31	KNR 2-02 d.2 1102-02	ST-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
32	KNR 2-02 d.2 1106-07	ST-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
33	KNR 2-02 d.2 0607-01	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
34	KNR 2-02 d.2 0609-03	ST-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 17.5*7.3	m ² m ²	127.75	
					RAZEM	127.75

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-02 d.2 1102-02	ST-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 17.5*7.3	m ²		
				m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
36	NNRNKB d.2 202 2806-05	ST-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17.5*7.3	m ²		
				m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
37	KNR 2-02 d.2 1120-04	ST-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (17.5+7.3)*2	m		
				m	49.60	
					RAZEM	49.60
38	KNR-W 2- d.2 02 1124-06 analogia	ST-01	Listwa progowa 2*1	m		
				m	2.00	
					RAZEM	2.00
39	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	ST-01	Zabezpieczenie podłóg folią 17.5*7.3	m ²		
				m ²	127.75	
					RAZEM	127.75
40	KNR 4-01 d.2 1202-09	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (7.3+17.5)*2*3.86	m ²		
				m ²	191.46	
					RAZEM	191.46
41	KNR 4-01 d.2 1204-08	ST-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (7.3+17.5)*2*3.86	m ²		
				m ²	191.46	
					RAZEM	191.46
42	KNR K-04 d.2 0103-07	ST-01	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach (7.3+17.5)*2*3.86	m ²		
				m ²	191.46	
					RAZEM	191.46
43	NNRNKB d.2 202 1134-02	ST-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (7.3+17.5)*2*3.86	m ²		
				m ²	191.46	
					RAZEM	191.46
44	KNR 4-01 d.2 1204-02	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7.3+17.5)*2*2.36	m ²		
				m ²	117.06	
					RAZEM	117.06
45	KNR 0-33 d.2 0124-05	ST-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1, 5 mm, wykonywane ręcznie (7.3+17.5)*2*1.5	m ²		
				m ²	74.40	
					RAZEM	74.40
46	KNR 4-04 d.2 1101-01	ST-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km 4*7.2*0.5	m ³		
				m ³	14.40	
					RAZEM	14.40
47	KNR 13-25 d.2 0405-06	ST-01	Montaż oprawy oświetleniowej 6	szt.		
				szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
3			ŁAZIENKA			
48	KNR 4-03 d.3 1129-01	ST-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 1	szt.		
				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
49	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	ST-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2*2	m ²		
				m ²	4.00	
					RAZEM	4.00
50	KNR 4-01 d.3 0819-01	ST-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - pierwsza 3	plyt.		
				plyt.	3.00	
					RAZEM	3.00

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.3 0819-02	ST-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - każda następna 6	płyt. płyt.	6.00	
					RAZEM	6.00
4			KORYTARZ			
52	KNNR 3 d.4 0801-04	ST-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2*0.5+1.6*0.2	m ² m ²	1.32	
					RAZEM	1.32
53	KNR 4-01 d.4 0211	ST-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 2*0.5+1.6*0.2	m ³ m ³	1.32	
					RAZEM	1.32
54	KNR 2-02 d.4 0607-01	ST-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2*0.5+1.6*0.2	m ² m ²	1.32	
					RAZEM	1.32
55	KNR 2-02 d.4 1102-02	ST-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 2*0.5+1.6*0.2	m ² m ²	1.32	
					RAZEM	1.32
56	KNR 4-01 d.4 0811-03	ST-01	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm 2*0.5+1.6*0.2	m ² m ²	1.32	
					RAZEM	1.32
57	KNR-W 4- d.4 01 1216- 01	ST-01	Zabezpieczenie podłóg folią (1.6*1.6)+(4.3*2.55)	m ² m ²	13.53	
					RAZEM	13.53
58	KNR 0-14 d.4 2012-01	ST-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD (1.6*1.6)+(2.55*4.3)	m ² m ²	13.53	
					RAZEM	13.53
59	KNR 0-14 d.4 2010-07	ST-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (1.6+1.6+2.7+2.55+4.3+4.4)*2.9	m ² m ²	49.74	
					RAZEM	49.74
60	NNRNKB d.4 202 1134- 02	ST-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.6+1.6+2.7+2.55+4.3+4.4)*2.9	m ² m ²	49.74	
					RAZEM	49.74
61	NNRNKB d.4 202 1134- 01	ST-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (1.6*1.6)+(4.3*2.55)	m ² m ²	13.53	
					RAZEM	13.53
62	KNR 2-02 d.4 1505-03	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (1.6*1.6)+(4.3*2.55)	m ² m ²	13.53	
					RAZEM	13.53
5			POMIESZCZENIE SOCJALNE			
63	KNR-W 4- d.5 01 1216- 01	ST-01	Zabezpieczenie podłóg folią 4.26*5.8	m ² m ²	24.71	
					RAZEM	24.71
64	KNR 4-01 d.5 1202-09	ST-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (4.26+5.8)*2*2.85+(4.26*5.8)	m ² m ²	82.05	
					RAZEM	82.05
65	KNR K-04 d.5 0103-07	ST-01	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach 4.26*5.8	m ² m ²	24.71	
					RAZEM	24.71
66	KNR 2-02 d.5 0815-05	ST-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 4.26*5.8	m ² m ²	24.71	
					RAZEM	24.71
67	KNR 2-02 d.5 1505-05	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 4.26*5.8	m ² m ²	24.71	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	24.71
68	KNR 4-01 d.5 1204-08	ST-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (4.26+5.8)*2*2.85	m ²		
				m ²	57.34	
					RAZEM	57.34
69	KNR 2-02 d.5 0815-03	ST-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (4.26+5.8)*2*2.85	m ²		
				m ²	57.34	
					RAZEM	57.34
70	NNRNKB d.5 202 1134-02	ST-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (4.26+5.8)*2*2.85	m ²		
				m ²	57.34	
					RAZEM	57.34
71	KNR 4-01 d.5 1204-02	ST-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.26+5.8)*2*1.35	m ²		
				m ²	27.16	
					RAZEM	27.16
72	KNR 0-33 d.5 0124-05	ST-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1, 5 mm, wykonywane ręcznie (4.26+5.8)*2*1.5	m ²		
				m ²	30.18	
					RAZEM	30.18