

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.6150		
d.1						
2	KNNR 2-01 0126-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem poza teren budowy	m ²	1230.0000		
d.1						
2	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni				
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	2485.0000		
d.2						
4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	2485.0000		
d.2						
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2258.0000		
d.2						
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2258.0000		
d.2						
7	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	2195.0000		
d.2						
8	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	2195.0000		
d.2						
3		Zjazdy				
9	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej powierzchni zjazdów	m ²	138.0000		
d.3						
10	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	138.0000		
d.3						
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	59.0000		
d.3						
12	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	59.0000		
d.3						
13	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	59.0000		
d.3						
14	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	59.0000		
d.3						
4		Pobocza				
15	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości poboczy Krotność = 1.5	m ²	868.5000		
d.4						
16	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	868.5000		
d.4						
5	45233250-6	Zjazd z drogi wojewódzkiej				
17	KNNR 6 0605-06	Założenie przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy 40 cm wzdłuż drogi wojewódzkiej wraz ze ściankami prefabrykowanymi czołowymi - komplet	m	8.0000		
d.5						
18	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów przydrożnych w pasie drogi wojewódzkiej wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m	40.0000		
d.5						
19	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - włączenie w drogę wojewódzką	m ²	39.0000		
d.5						
20	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - włączenie w drogę wojewódzką	m ²	39.0000		
d.5						
21	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm - szer. 1, 0m	m ²	17.0000		
d.5						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: