

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>4510000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.990		
d.1	0119-03					
<b>2</b>	<b>45233225-2</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych</b>				
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m <sup>2</sup>	462.000		
d.2	0101-03					
3	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	462.000		
d.2	0104-01					
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	462.000		
d.2	0113-02					
5	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych obmiar AutoCad	m <sup>2</sup>	3938.000		
d.2	1005-06					
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	4400.000		
d.2	1005-07					
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 3 cm (warstwa profilowa)	m <sup>2</sup>	4358.000		
d.2	0308-01					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 4 cm (warstwa profilowa) - włączenie w drogę wojewódzką	m <sup>2</sup>	42.000		
d.2	0308-01					
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	4400.000		
d.2	1005-07					
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	4358.000		
d.2	0309-01					
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S 50/70 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - włączenie w drogę wojewódzką	m <sup>2</sup>	42.000		
d.2	0309-01					
12	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych twardych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1815.000		
d.2	0113-05	analogia				
13	KNNR 6	Założenie przepustu rurowego z rur PEHD o średnicy 60 cm wzdłuż drogi wojewódzkiej wraz ze ściankami prefabrykowanymi czołowymi - komplet	m	12.000		
d.2	0605-06					
14	KNNR 6	Oczyszczenie rowów przydrożnych wzdłuż drogi oraz w pasie drogi wojewódzkiej wraz z wywiezieniem urobku poza teren budowy	m	1855.000		
d.2	1302-02					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: