

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	4510000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.995		
d.1	0119-03					
2	45233225-2	Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych				
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i zjazdów - materiał na pobocza	m ²	4564.700		
d.2	0101-02					
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm po zagęszczeniu stabilizowanych mechanicznie 0/31,5	m ²	4564.700		
d.2	0113-02					
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4144.925		
d.2	1005-07					
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²	4144.925		
d.2	0308-01					
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4045.000		
d.2	1005-07					
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4045.000		
d.2	0309-01					
3	45233250-6	Roboty wykończeniowe				
8	KNNR 6	Pobocza gruntowe o szerokości 0,75m	m ²	1419.000		
d.3	0103-0					
	analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: