

**SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIA:
„MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW
ROLNYCH NA ODCINKU WSI**

MAKOMAZY gm. ZAWIDZ”

Lp.	Opis robót	Grubość warstwy [cm]	Szerokość [m]	Długość [m]	Ilość
1.	KNNR6/0103-0301 Wykonanie poboczy z mieszanki żwirowej .	10	2,0	1000	200,00m ³
2.	KNNR6/0103-0302 wykonanie podbudowy żwirowej	15	3,5	1000	525,00m ³
3.	KNNR6/0308-01 Położenie mieszanki mineralno -bitumicznej asfaltowej AC11W 50/70 warstwa wiążąca gr. 3 cm	3	3,5	1000	3500,00m ²
4.	KNNR6/0309-01 Położenie mieszanki mineralno -bitumicznej asfaltowej warstwa ścieralna gr. 3 cm	3	3,5	1000	3500,00m ²

ZASTĘPCA WOJTY GMINY

Leszek Brodowski